ZJAZD

SKALA 1:50

ZJAZD - RZUT POZIOMY



PRZEKRÓJ A-A



WYKAZ WARSTW I PREFABRYKATÓW

1. konstrukcja jezdni
2. - podbudowa gr. 15cm z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31.5 z zawartością 50% kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie
3. - krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm z betonu klasy min. C25/30
4. - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
5. - ława betonowa z oporem z betonu kl. C12/15 o pow. 0,058m
6. - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm z bet. wibroprasowanego
7. - podłoże gruntowe zagęszczone do Is ≥ 0.98

PRACOWNIA PROJEKTOWA **„D A R P O L”** PRACOWNIA PROJEKTOWA Gawrych Ruda 86, 16-402 Suwałki, tel. 600 890 579, e-mail:pp.darpol@gmail.com			
Obiekt i adres	**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Poćkuny - Berżniki**		Data: Czerwiec 2016 r. Nr rys.
Tytuł opracowania	**PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ ZJAZD BRAMOWY**		Skala: 1 :50
Zespół	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Zygmunt Dargiewicz	SUW-5/97	
Sprawdzający	mgr inż. Marek Otrocki	SWU-81/94	