

Przedmiar robót

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1205B na odcinku Frącki- Okółek (ZADANIE NR 1) od km 1+520 do km 4+900

Nr poz.	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - (4900-1520)* 20/10000	ha	6,76
		razem	ha	6,76
		2. ROBOTY ZIEMNE		
2	D.02.02.01	ROBOTY ZIEMNE: Wykonanie nasypów z kruszywa naturalnego zakup.dowiezienie i wbudowanie CPV 45111200-0 nasypy zgodnie z tabelą robót ziemnych od km 1+520 do km 4+900	m3	367
		razem	m3	367
3	D.02.02.01	ROBOTY ZIEMNE: WYKOPY wykonywane koparkami na poszerzeniach drogi wraz z renowacją rowów odwadniających / oczyszczenie z namotu / z odwiezieniem urobku na odległość do 1 km CPV 45111200-0 zgodnie z tabelą robót ziemnych od km 1+520 do km 4+900	m3	2229
		razem	m3	2 229
		3. PODBUDOWY		
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnie 34 cm jezdni CPV 45233250-6 droga główna (4900-1520)*6,5 zjazdu 25*4,0 mijanki 11*26	m2	21970
			m2	100
			m2	286
		razem	m2	22356
5	D-04.04.01	Warstwa wyrównująca z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm zagęszczana mechanicznie. Układanie należy wykonać rozścielaczem CPV 45233250-6 droga główna (4900-1520)*6,5 zjazdu 25*4,0 mijanki 11*26	m2	21970
			m2	100
			m2	286
		razem	m2	22356
6	D-04.01.01	Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 70%. Roboty wykonać rozścielaczem CPV 45233250-6 droga główna (4900-1520)*6,0 zjazdu 25*4,0 mijanki 11*26	m2	20280
			m2	100
			m2	286
		razem	m2	20666