

Przedmiar robót

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR. 1205B na odcinku Frącki- Okótek (ZADANIE NR 2) od km 4+900 do km 5+600

| Nr poz. | Numer ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|-------------------------------------|------------|--|-----|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - (5602-4900)* 20/10000 | ha | 1,404 |
| | | razem | ha | 1,404 |
| 2 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną usunięciem karpiny oraz wywiezienie z terenu budowy sr 60cm - 12 szt ,sr. 40 cm - 13 szt | szt | 25 |
| 3 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości 0,1 | ha | 0,1 |
| 2. ROBOTY ZIEMNE | | | | |
| 4 | D.02.02.01 | ROBOTY ZIEMNE: Wykonanie nasypów z kruszywa naturalnego zakup,dowiezienie i wbudowanie CPV 45111200-0 nasypy zgodnie z tabelą robót ziemnych od km 4+900 do km 5+601,28 | m3 | 317 |
| | | razem | m3 | 317 |
| 5 | D.02.02.01 | ROBOTY ZIEMNE: WYKOPY wykonywane koparkami na poszerzeniach drogi wraz z renowacją rowów odwadniających / oczyszczenie z namułu / z odwiezieniem urobku na odległość do 1 km CPV 45111200-0 zgodnie z tabelą robót ziemnych od km 4+900 do km 5+601,28 | m3 | 238 |
| | | razem | m3 | 238 |
| 3. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE | | | | |
| 6 | D.00,00,00 | ZABEZPIECZENIE kabli teletechnicznych rurami osłonowymi dwudzielnymi z dowiezieniem i wbudowaniem w pasie drogowym rura dwudzielna d110 mm szt 4 6,0+7,0*3 | mb | 27 |
| | | razem | mb | 27 |
| 4 PRZEPUST POD KORONĄ JEZDNI | | | | |
| 7 | D-03,01,03 | WYMIANA PRZEPUSTU :rozebranie istniejącego przepustu rurowego żelbetowego o średnicy 0.8m i dł 10,0m z wywiezieniem materiału rozbiórkowego oraz zakup i ułożenie nowego przepustu kołowego z rur PEHD zgodnie z projektem budowlanym na ławie żwirowej zabezpieczonej grodzicami z PCW oraz zabezpieczenie wylotów i wylotów boków i dna gabionami oraz na wysokości przepustu pobocza i skarpy zabezpieczone brukiem na podsypce cementowej CPV 45233250-6 1 | szt | 1 |
| | | razem | szt | 1 |
| 5. PODBUDOWY | | | | |
| 8 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnie 34 cm jezdni CPV 45233250-6 droga główna (5602-4900)*6,5 zjazdu 16*4,0 mijanki 3*26 | m2 | 4563 |
| | | | m2 | 64 |
| | | | m2 | 78 |
| | | razem | m2 | 4705 |
| 9 | D-04.04.01 | Warstwa wyrownująca z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 10cm zagęszczana mechanicznie. Układanie należy wykonać rozścielaczem CPV 45233250-6 droga główna (5602-4900)*6,5 zjazdu 16*4,0 mijanki 3*26 | m2 | 4563 |
| | | | m2 | 64 |
| | | | m2 | 78 |
| | | razem | m2 | 4705 |
| 10 | D-04.01.01 | Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 70%. Roboty wykonać rozścielaczem CPV 45233250-6 droga główna (5602-4900)*6,0 | m2 | 4212 |

| | | | | |
|----|-------------------|--|----------------------|-----------------------------------|
| | | zjazdy 16*4,0 | m2 | 64 |
| | | mijanki 3*26 | m2 | 78 |
| | | razem | m2 | 4354 |
| | D-05.01.02 | 6. JEZDNIA | | |
| 11 | D-05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną grubości po zagęszczeniu 4 cm dla kategorii ruchu KR1- 2 z dowiezieniem i wbudowaniem AC11s odcinek od 4+900 do 5+602 CPV 45233250-6 droga główna odc (5602.0-4900,0)*4,0 zjazdy 16*4,0 mijanki 3*26,0 razem | m2 m2 m2 m2 | 2808,00 64,00 78,00 2950 |
| 12 | D-05.03.05 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu i skropienie | m2 | 2950,00 |
| 13 | D-05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4 cm dla kategorii ruchu KR 1- 2 z dowiezieniem i wbudowaniem AC11w odcinek od 4+900 do 5+602 CPV 45233250-6 droga główna odc (5602.0-4900,0)*4,1 zjazdy 16*4,0 mijanki 3*26,0 razem | m2 m2 m2 m2 | 2878,2 64 78 3020,2 |
| | | 7. ROBOTY WYKONCZENIOWE | | |
| 14 | | Bariery energochłonne N2 z zakupem i zamontowaniem całkowita dl. 16 m | szt | 1 |