

SZ1

silikatowy tynk cienkowarstwowy na siatce barwiony w masie wg.kolorystyki elewacji
styropian 16 cm
bloczki silikatowe 25 cm
tynk cem-wap
2 x farba lateksowa

SZ5

silikatowy tynk cienkowarstwowy na siatce barwiony w masie wg.kolorystyki elewacji
wełna mineralna 16 cm
bloczki silikatowe 25 cm
tynk cem-wap
2 x farba lateksowa

nr.pom.	pomieszczenie	podłoga	pow.m2
2/1	klatka schodowa	gres	3.35
2/2	komunikacja	gres	43.90
2/3	sanitariat personelu	gres	2.95
2/4	sanitariat personelu	gres	2.95
2/5	pokój socjalny pracowników	gres	6.00
2/6	gabinet psychologa, pokój wyciszeń	wykł.dywanowa	12.90
2/7	pokój kierownika	wykł.dywanowa	12.10
2/8	sala ogólna-spotkania uczest. i rodzin	gres	20.35
2/9	pracownia artystyczna	gres	15.00
2/10	pomieszczenie terapii ruchowej	gres	16.00
2/11	pom.gospodarcze	gres	3.10
2/12	sanitariat uczestników	gres	3.95
2/13	sanitariat uczestników	gres	3.95
2/14	pracownia komputerowa	gres	28.75
2/15	magazyn	gres	18.35
2/16	pracownia technik różnych	gres	24.55
	RAZEM		218.15

G- gaśnica proszkowa 2 kg.

PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ ELEMENTY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO POMIĘDZY STREFAMI P.POŻ. WYPOSAŻYĆ W P.POŻ. KLAPY ODCINAJĄCE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI WYMAGANEJ DLA TYCH ELEMENTÓW

kierunek drogi ewakuacyjnej

granica stref pożarowych

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
AR-CAD-A ANNA IWANOWICZ
15-024 BIAŁYSTOK ul.J.I.KRASZEWSKIEGO 11A/6
tel 601 73 55 83 , fax 085 7417148, arcada@znet.pl

PROJEKT	BUDOWLANY-ZAMIENNY kategoria obiektu -IX
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA WOLNOSTOJĄCEGO BUDYNKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ Z DOSTOSOWANIEM DO BUDOWY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SEJNACH , WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	SEJNY ul.Łąkowa , części działek nr.1584/37 , nr 1584/43, nr 1584/44, nr 1561/4, obręb Sejny
NAZWA RYSUNKU	RZUT 1 PIĘTRA
	ARCHITEKTURA
AUTOR	mgr inż.arch.Anna Lucja Iwanowicz specjalność architektoniczna BL-PdOKK/58/2005
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż.arch.Małgorzata Iwona Plichta-Wiśniewska specjalność architektoniczna BL131/88

DATA	SKALA	NUMER RYSUNKU
11.05.2021	1:50	3