

OR.273.35.2022

WYJAŚNIENIE NR 2

W związku z zapytaniami dotyczącymi postępowania: **Poprawa efektywności energetycznej obiektów szkolnych: ZSO w Sejnach oraz LO z LJN w Puńsku**, uprzejmie informuję, że wpłynęły następujące zapytania w przedmiocie zamówienia:

Treść pytań oraz odpowiedzi:

1. Docieplenie stropodachów styropapą będzie wiązać się z potrzebą podniesienia ścian attycznych. Proszę o uwzględnienie tych prac w przedmiarach.

Odp.

Ewentualne koszty związane z podniesieniem ścian attyki należy uwzględnić w ogólnych kosztach ofertowych realizacji zadania termomodernizacji obiektów.

2. Brak w przedmiarach prac związanych z poprawkami wykończeniowymi po modernizacji instalacji C.O. Proszę o uzupełnienie.

Odp.

Koszty związane z uzupełnieniem ubytków po demontażu grzejników żeliwnych i poprawki malarskie należy uwzględnić w ogólnych kosztach ofertowych realizacji zadania modernizacji instalacji C.O. obiektów.

3. W jaki sposób mają być wprowadzone nowe kotły do pomieszczenia kotłowni? Z relacji na miejscu wynika, że nad kotłownią znajduje się podwójny strop z pustką pomiędzy o wysokości około 1m. Proszę uwzględnić prace związane z rozbiórkami w przedmiarach.

Odp.

Na etapie projektowym założono instalację kotłów o budowie modułowej. W przypadku oferty technologii kotłowej o budowie monoblokowej i wymiarach nie pozwalających na wprowadzenie jednostek do hali kotłów koszty związane z pracami rozbiórkowymi należy uwzględnić w ogólnych kosztach ofertowych realizacji zadania modernizacji kotłowni.

4. Co należy zrobić z istniejącą drabinką ulokowaną na ścianie szczytowej sali gimnastycznej w Sejnach?

Odp.

Drabinkę na ścianie szczytowej sali gimnastycznej należy wymienić na nową w tym samym kształcie i wymiarach.

5. Czy Zamawiający usunie zalegające drewno opałowe i węgiel przed przystąpieniem do prac elewacyjnych?

Odp.

Tak, drewno zostanie usunięte przez Zamawiającego.

6. Docieplenie sali gimnastycznej i stołówki wiązać się będzie z wymianą instalacji odgromowej na ścianach i dachu obu budynków. Proszę o uwzględnienie tych prac w przedmiarach.

Odp.

Koszty związane z wymianą instalacji odgromowej na ścianach i dachu obu budynków należy uwzględnić w ogólnych kosztach ofertowych realizacji zadania termomodernizacji obiektów.

7. Wymiary istniejącej stolarki zewnętrznej do wymiany niezgodne z wymiarami z projektu i z przedmiarów. Proszę o korektę.

Odp.

Uwzględniono zmiany wymiarowe w poprawionym przedmiarze do wyjaśnienia nr 1.

Powyższe informacje należy uwzględnić w składanej ofercie i są obowiązujące dla Wykonawcy i Zamawiającego.

Z up. Starosty


Antoni Bauziś
WICESTAROSTA